禁転載複製
当日配付
試験終了後公開

D2

「中央職業能力開発協会編」

令和５年度 技能検定
３級 造園 学科試験問題
(造園工事作業)

1. 試験時間　　1時間
2. 問題数　　30題
3. 注意事項
   (1)　係員の指示があるまで、この表紙はあけないでください。
   (2)　答案用紙(真偽法用)に検定職種名、作業名、級別、受検番号、氏名を必ず記入してください。
   (3)　係員の指示に従って、問題数を確かめてください。それらに異常がある場合は、黙って手を挙げてください。
   (4)　試験開始の合図で始めてください。
   (5)　解答の方法(真偽法)は次のとおりです。
      イ.　一つ一つの問題の内容が正しいか、誤っているかを判断して解答してください。
      ロ.　答案用紙(マークシート用紙)へ解答する際は、答案用紙に記載されている注意事項に従ってください。
      ハ.　答案用紙の解答欄は、試験問題の題数に応じて解答してください。解答欄は100題まで解答できるようになっています。
   (6)　電子式卓上計算機その他これと同等の機能を有するものは、使用してはいけません。
   (7)　携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等は、使用してはいけません。
   (8)　試験中、質問があるときは、黙って手を挙げてください。ただし、試験問題の内容、漢字の読み方等に関する質問にはお答えできません。
   (9)　試験終了時刻前に解答ができあがった場合は、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (10)　試験中に手洗いに立ちたいときは、黙って手を挙げて、係員の指示に従ってください。
   (11)　試験終了の合図があったら、筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。

1　鹿苑寺(金閣寺)の庭園は、室町時代に作庭された庭園である。

2　縮景とは、各地の風景や名所を縮小して庭園内に取り込む庭園技法をいう。

3　日比谷公園は、日本人が設計から施工まで行った我が国最初の洋風公園である。

4　寄植え花壇は、平面花壇(模様花壇)である。

5　四つ目垣は、一般に、親柱と間柱には丸太を用い、立子と胴縁には竹を用いる。

6　飛石のちりとは、石と石の間隔をいう。

7　くり針は、垣根の縄結びに使用する道具である。

8　コウライシバの植付けは、猛暑期が適している。

9　モウソウチクの移植は、追い掘りをした方がよい。

10　竹を割る場合は、末口側よりも元口側から割るとよい。

11　垣根用柱の防腐処理には、表面を焼く、防腐剤などを塗布する等の方法がある。

12　直打ちとは、飛石を一石ずつ左右交互にずらした打ち方をいう。

13　建仁寺垣は、割竹を水平に重ねて製作する。

14　サツキツツジの刈込みは、秋期に行うとよい。

15　お礼肥とは、花が咲き終わった後や果実を収穫した後に、その木に施肥することをいう。

16　施肥は、決められた量よりも多ければ多いほど樹木の生育によい。

17　シャクナゲは、今年伸びた枝の先端に花芽をつけ、今年のうちに開花する。

18　玉掛け作業において、つり荷の鋭角箇所には、当て物をするのがよい。

19　土工事において、締固め前と締固め後では、土の体積が異なる。

20　型枠に使用される鋼製のせき板は、繰り返し使用できない。

21　シャガ、シバザクラ及びオダマキは、宿根草である。

22　コナラは、落葉広葉樹である。

23　パーライトやバーミキュライトは、有機質肥料である。

24　土壌改良資材には、バーク堆肥、ピートモス等がある。

25　現寸とは、対象物の大きさ(長さ)と同じ大きさ(長さ)に図形を描く場合の尺度をいう。

26　都市公園法関係法令によれば、花壇は、休養施設に含まれる。

27　都市公園法関係法令によれば、都市公園には、国が設置するものもある。

28　都市公園法関係法令によれば、街区公園は、都市公園に含まれる。

29　労働安全衛生法関係法令によれば、最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、特別教育は不要である。

30　ツールボックスミーティングとは、作業終了後の打合せをいう。